

**Comune di Antrodoco**  
Provincia di Rieti

pag. 1

# **STIMA INCIDENZA MANODOPERA**

**OGGETTO:** Invaso montano denominato "Laghetto Boccacci"

**COMMITTENTE:**

Data, 15/02/2019

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
<b>R I P O R T O</b>						
<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>						
1 A01009.b	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 km  SOMMANO mc/km	409,20	0,57	233,24	40,92	17,544
2 A01091.c	Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto sintetico  SOMMANO mq	545,00	2,02	1'100,90	697,60	63,366
3 A01114	Smontaggio di cancelli, parapetti ecc. in legno, compreso l'eventuale telaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi  SOMMANO mq	239,85	12,22	2'930,97	1'854,04	63,257
4 A01146	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica  SOMMANO mc	10,23	46,14	472,01	235,80	49,957
5 A01148	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico  SOMMANO mc	163,50	21,84	3'570,84	2'009,42	56,273
6 A03043	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... erati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc  SOMMANO kg	947,41	1,30	1'231,63	189,77	15,408
7 A05179	Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente direttamente a cazzuola o con fratazzo metallico, esercitando una buona pressione a compattazione ... q. È compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola d'arte. Per uno spessore medio di 30 mm  SOMMANO mq	22,58	147,00	3'319,26	1'490,28	44,898
8 A07001.a	Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla nor ... lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello  SOMMANO mc	2,02	1'410,00	2'848,20	450,30	15,810
9 A07003.a	Sovrapprezzo per elementi costruttivi diritti per pilastri in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A07001 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti ... , trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4: applicazione a pennello, spazzola o rotolo  SOMMANO mq	2,02	13,48	27,23	2,93	10,757
10 A11033.b	Manto impermeabile realizzato con teli in PVC saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in ... acini, canali e laghetti artificiali, con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in PVC: spessore 2,0 mm  SOMMANO mq	570,00	27,72	15'800,40	1'698,54	10,750
<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>						
					31'534,68	8'669,60
<b>A R I P O R T A R E</b>					31'534,68	8'669,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			31'534,68	8'669,60	
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>					
11 A.P.01	Sostituzione di linea di adduzione terminale di alimentazione pari a metri lineari 200 realizzata in polietilene sezione 200mm ;Sostituzione di circa 300 metri di linea di alimenta ... mprensiva di scavi, sbancamenti, reinterri, tagli, sfridi e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	14'055,00	14'055,00	2'248,80	16,000
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>			14'055,00	2'248,80	16,000
	A R I P O R T A R E			45'589,68	10'918,40	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			45'589,68	10'918,40	
	<b><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></b>					
12 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... "Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					
	SOMMANO %	100,00	1'999,80	1'999,80	0,00	
	<b>Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro</b>			1'999,80	0,00	0,000
	<b>T O T A L E euro</b>			47'589,48	10'918,40	22,943
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			
	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>			
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	31'534,68	8'669,60	27,492
M:001	Lavori Laghetto Montano Cinno euro	31'534,68	8'669,60	27,492
M:001.001	Opere Edili euro	31'534,68	8'669,60	27,492
C	<b>LAVORI A CORPO euro</b>	14'055,00	2'248,80	16,000
C:001	Lavori Laghetto Montano Cinno euro	14'055,00	2'248,80	16,000
C:001.002	Opere Idriche euro	14'055,00	2'248,80	16,000
S	<b>COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro</b>	1'999,80	0,00	0,000
	<b>TOTALE euro</b>	47'589,48	10'918,40	22,943
	Data, 15/02/2019			
	<b>Il Tecnico</b>			
	<b>A RIPORTARE</b>			

COMMITTENTE: