

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

## DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A01028 del 06/06/2023

Proposta n. 1110 del 29/05/2023

**Oggetto:**

Rettifica parziale del decreto dirigenziale n. A01424 del 02.07.2021, parzialmente rettificato dal decreto dirigenziale n. A00083 del 17.01.2022, causa rideterminazione del contributo concesso a seguito dell'applicazione del "Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2022", ai sensi dell'Ord. 126/2022 - Determinazione del contributo in favore della Sig.ra Maria Lucia Di Prospero in qualità di proprietaria e di delegata dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa, alla via Gentile Brunori Bucarini n. 23, distinto in catasto al foglio 96, particella 50, sub: 1-2-3-4, - CUP: C28I21000760008- CIG: 88349417F3 - rif. ID 7881

**Proponente:**

Estensore	SAMPERNA IVANO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	P. PALMIERI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma digitale_____

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA DELLA REGIONE LAZIO**

**Oggetto:** Rettifica parziale del decreto dirigenziale n. A01424 del 02.07.2021, parzialmente rettificato dal decreto dirigenziale n. A00083 del 17.01.2022, causa rideterminazione del contributo concesso a seguito dell'applicazione del "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022", ai sensi dell'Ord. 126/2022 - Determinazione del contributo in favore della Sig.ra Maria Lucia Di Prospero in qualità di proprietaria e di delegata dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa, alla via Gentile Brunori Bucarini n. 23, distinto in catasto al foglio 96, particella 50, sub: 1-2-3-4, - CUP: C28121000760008- CIG: 88349417F3 - rif. ID 7881

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE				
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017 (DI PROSPERO MARIA LUCIA - LEONESSA via Gentile Brunori Bucarini 23 - FG: 96 MAP: 50 )				
RICHIEDENTE				
TIPO	Comunione		Interni separati: N	
NOME/DENOMINAZIONE	DI PROSPERO MARIA LUCIA		DPRMLC61T54E535V	
RAPPRESENTATO DA	se stesso			
C/O PROFESSIONISTA	ALOISI ALBERTO		LSALRT67L12B948I	
INDIRIZZO	alberto.aloisi@geopec.it			
INDIRIZZO	LEONESSA via Gentile Brunori Bucarini 23			
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG:96 MAP:50			
DATI IMPRESA				
BANCA CONVENZIONATA	BANCA POPOLARE DI SPOLETO			
PEC ISTITUTO DI CREDITO	sisma2016@pec.bancodesio.it			
PROTOCOLLI FASCICOLO				
MUDE RICHIESTA	1205703300000202772021			
CUP	C28121000760008			
CIG	88349417F3	INTERVENTO		Miglioram
MUDE SAL ZERO	NON EFFETTUATO	LIVELLO OPERATIVO		L3
MUDE I SAL	1205703300000245592022	PROTOCOLLO		7881 / 2021
MUDE II SAL	1205703300000270082022			
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO			
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO			

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", la quale all'art. 1, comma 990, dispone la proroga al 31 dicembre 2020 del termine della gestione straordinaria stabilito all'art. 1, comma 4, del Decreto Legge n. 189/2016;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016;

VISTO il protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 e l'Associazione Bancaria Italiana siglato in data 06/09/2018;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l'art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: «4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023», e l'art. 1, comma 739, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2022" con "31 dicembre 2023";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 19/04/2023 n. 112 con la quale viene espresso il nulla osta al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, al dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00002 del 20/04/2023 con il quale viene conferito l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;

**Premesso che:**

- l'articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti dal decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificati, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
- con l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e ss.mm.ii, il Commissario straordinario, ha disciplinato l'iter procedimentale per la riparazione con miglioramento sismico di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;

- con ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;
- con ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 il Commissario Straordinario ha disposto "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti";
- con l'art. 1, commi 1 e 2 della succitata ordinanza, è stato stabilito che "1. ... è approvato il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022", allegato alla presente ordinanza di cui è parte integrante, che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 189 del 2016"

*2. Il Prezzario unico, di cui al comma precedente, può applicarsi: a) per la ricostruzione privata, alle nuove domande di contributo e a quelle pendenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. Può inoltre essere applicato, su richiesta dell'interessato, alle domande: a.1) decretate fino al 31 dicembre 2020, per le lavorazioni eseguite dal 1luglio 2021, ferma l'applicazione dell'art. 7 dell'ordinanza 118/2021 per il primo semestre 2021; a.2) per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1 gennaio 2021, ai sensi del successivo art. 2";*

- con l'articolo 2, commi 1 e 2, è stato stabilito che "I costi parametrici relativi alla ricostruzione privata, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 189/2016, di cui all'Allegato 1 dell'ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, alla tabella 6 dell'Allegato 2 dell'ordinanza 9 gennaio 2017, n.13 e alla tabella 6 dell'Allegato 1 dell'ordinanza 7 aprile 2017, n.19 e di cui all'art. 2 dell'ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68, aggiornati ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza 118/2021, come novellato dall'ordinanza 123/2021, sono aumentati, in coerenza con la variazione dell'Indice generale Istat per i costi di costruzione di un capannone industriale e di un fabbricato residenziale, nonché con l'incremento delle materie prime e la relativa incidenza nell'aggiornamento del prezzario unico, nel modo seguente: al citato art. 6 dell'ordinanza n. 118/2021, come novellato dall'ordinanza n. 123/2021, la cifra "6%", è sostituita dalla cifra "20%" per i fabbricati residenziali o 9 ad essi assimilabili, e la cifra "11%" è sostituita dalla cifra "25%" per gli edifici adibiti ad attività produttive. Si applicano le modifiche e le integrazioni previste dai successi artt. 8 e 9.

*Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande di ricostruzione privata presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nonché, su istanza del professionista incaricato, alle domande per le quali alla stessa data non risulti ancora decretato il contributo, nonché alle domande per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1gennaio 2021 purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo. I corrispettivi dei contratti già stipulati si intendono automaticamente adeguati alla rideterminazione del contributo derivante dall'attuazione della presente ordinanza";*

con l'ordinanza n. 131 del 30.12.2022, recante "Disposizioni di coordinamento e differimento termini della ricostruzione privata e pubblica", all' art 5, comma 1, è stato stabilito che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario di cui sono prorogati i termini non oltre il 31 dicembre 2023;

**Considerato che:**

- con decreto dirigenziale n. *A01424 del 02.07.2021* è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione e la determinazione del contributo in favore della Sig.ra Maria Lucia Di Prospero in qualità di proprietaria e di delegata dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa, alla via Gentile Brunori Bucarini n. 23, distinto in catasto al foglio 96, particella 50, sub: 1-2-3-4, - CUP: C28I21000760008- CIG: 88349417F3, quantificando il contributo concedibile in euro 354.542,92 (trecentocinquantaquattromilacinquecentoquarantadue,92);
- con decreto dirigenziale n. A00083 del 17.01.2022 è stato parzialmente rettificato il decreto dirigenziale n. A01424 del 02.07.2021, rideterminandone il contributo concesso che risulta essere stato posto pari ad euro 356.216,75 (trecentocinquantaseimiladuecentosedici,75);
- con decreto dirigenziale n. A01448 del 13.06.2022 è stato liquidato il sal iniziale e pagato l'importo di euro 79.068,34 (settantanovemilasestantotto,34);
- con decreto dirigenziale n. A02385 del 28.10.2022 è stato liquidato il sal intermedio 1 e pagato l'importo di euro 69.287,10 (sessantanovemiladuecentoottantasette,10);

**Preso atto che:**

- con istanza prot. 1254935 del 12.12.2022 e successive integrazioni il professionista incaricato ha trasmesso la documentazione tecnico-contabile relativa all'adeguamento del Computo Metrico Estimativo agli importi del "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022", ai sensi dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, determinando la necessità di rettificare, in € 408.044,99 (quattrocentoottomilaquarantaquattro,99) IVA inclusa se non recuperabile, il contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01424 del 02.07.2021, rettificato in precedenza con decreto dirigenziale n. A00083 del 17.01.2022, conformemente a quanto dettagliato nell'esito istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1);
- è stata verificata l'iscrizione, al momento della redazione del presente provvedimento, dei tecnici incaricati nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'articolo 34 del Decreto Legge 189/2016, che pertanto risultano in regola con tutti i requisiti richiesti dalla normativa;
- che l'ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato;

**DECRETA**

Per quanto esposto in premessa che si intende interamente richiamato:

1. di rideterminare il contributo concesso con decreto dirigenziale n. A01424 del 02.07.2021, parzialmente rettificato dal decreto dirigenziale n. A00083 del 17.01.2022 - determinazione del contributo in favore della Sig.ra Maria Lucia Di Prospero in qualità di proprietaria e di delegata dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa, alla via Gentile Brunori Bucarini n. 23, distinto in catasto al foglio 96, particella 50, sub: 1-2-3-4, - CUP: C28I21000760008- CIG: 88349417F3, che risulta essere posto pari ad € 408.044,99 (quattrocentoottomilaquarantaquattro,99) IVA inclusa se non recuperabile, stabilendo che

- l'allegato unico al presente decreto (allegato 2) e il nuovo esito istruttorio (allegato 1) sostituiscono integralmente quelli allegati al decreto dirigenziale n. A01424 del 02.07.2021;
2. Di stabilire che per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rimanda al citato Decreto Dirigenziale n. A01424 del 02.07.2021.
  3. di dare atto che i controlli successivi all'erogazione del contributo, verranno svolti secondo le modalità disciplinate dall' Ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 *"Attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.; Modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo"*.

Il presente provvedimento è trasmesso al soggetto interessato per il tramite del tecnico incaricato ed all'istituto bancario da questi individuato ai fini dell'attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.

Il Direttore ad Interim dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio  
F.to Stefano FERMANTE

Copia

**ESITO ISTRUTTORIO****PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 19/2017 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016****Proposta di ammissione ai contributi****Revisione DECRETO DIRIGENZIALE n. A00083 del 17/01/2022****Motivazione: VARIANTE ECONOMICA, IN CORSO D'OPERA, PER L'ADEGUAMENTO DEI COSTI ALL'ORD.126/2022**

Provincia	<b>Rieti</b>
Comune	<b>Leonessa</b>
Località, Frazione, indirizzo	<b>via Gentile Brunori Bucarini, 23</b>
Richiedente	<b>MARIA LUCIA DI PROSPERO</b>
In qualità di	<b>delegato</b>
Dati Catastali	<b>Fg. 96 particella 50 sub 1, 2, 3, 4</b>

**Dati identificativi dell'istanza****Piattaforma informatica**ID fascicolo: **1205703300000157872021**ID ultima RCR: **1205703300000202772021** del **09/11/2021****USR**ID Istanza: **7881**

Protocollo: 389021 del 03/05/2021 – int. 787683 del 04/10/2021 – var. 909826 del 09/11/2021 – int. 118372 del 07/02/2022 – var. 1254935 del 12/12/2022 – int. 475806 del 03/05/2023

Istruttore: **Silvia Martina****Richiesta anticipo Spese Tecn.** (Ord. 94/2020) sì  no **Verifica a campione** (art. 12 c. 1 Ord. 100/2020) sì  no **Tipologia di intervento:** **Ripristino con miglioramento sismico** **Destinazione e tipologia edificio:** **Residenziale** **Natura giuridica della titolarità del contributo:** **Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari)** 

**VISTO** il decreto dirigenziale A00083 del 17/01/2022 con il quale si autorizzava la revoca parziale e contestuale rideterminazione del contributo concedibile, per cambio impresa e con nuove condizioni economiche, del Decreto Dirigenziale n. A01424 del 02/07/2021- Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - determinazione del contributo in favore della Sig.ra Maria Lucia Di Prospero in qualità di proprietaria e di delegata dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa, alla via Gentile Brunori Bucarini n. 23, distinto in catasto al foglio 96, particella 50, sub: 1-2-3-4;

**CONSIDERATO** che all'esito del lavoro istruttorio, si individua il contributo concedibile in **€ 356.216,75 (trecentocinquantesemiladuecentosedici,75)**;

**VISTA** la documentazione di variante inviata con prot. n. **1254935 del 12/12/2022** e successiva integrazione prot. n. **475806 del 03/05/2023**, ove sono stati allegati i seguenti documenti:

- AL.01\_ALL\_1\_Agg\_prezzario\_e\_costi\_param\_AGG\_dpm;
- AL.02\_COMPUTO\_METRICO\_ESTIMATIVO\_AGGIORNATO\_ORD\_126;

- AL.03\_QUADRO\_COMPARATIVO\_senza\_modifiche;
- AL.04\_Relazione\_Tecnico\_descrit\_e\_Dich: il tecnico dichiara che *“le lavorazioni presenti nelle voci di prezzo e le relative quantità previste nel progetto originario non sono state modificate”* e che *“non ci sono lavorazioni eseguite in variante. trattasi di variante economica mediante l’aggiornamento dei prezzi al prezzo 2022 oc 126.*  
Pertanto non sono necessari nuovi pareri o autorizzazioni”;
- AL.05\_Tabella\_Concessione\_agg.\_Ord\_126;
- AL.06\_QE\_comparativo\_126\_REV1;
- AL.07\_mude\_istruttoria\_220926;

**SI È PROCEDUTO ALLA RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO, COME PIÙ SPECIFICAMENTE RIPORTATO DI SEGUITO**

## **1. CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ**

### **1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

### **1.2. VERIFICA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE**

#### **1.2.1. BENEFICIARI**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

#### **1.2.2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

#### **1.2.3. TECNICI INCARICATI**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

#### **1.2.4. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

### **1.3. CERTIFICAZIONI (art. 4 c. 1 Ord. 100/2020)**

#### **Titolo edilizio**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

#### **Vincoli**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

#### **Autorizzazione sismica**

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale.

### **1.4. COMPLETEZZA DELLA PRATICA**

È presente tutta la documentazione richiesta dalle ordinanze commissariali (Vedi All. B - Doc. minima)

sì  no

**1.5. CONTRIBUTO CONCEDIBILE**

Si riporta tabella concessione (All. CCI001\_Tabella - prot. 1060060\_2021) desunta dal foglio di calcolo (firmato digitalmente dal tecnico incaricato) con le deroghe motivate indicate all'ALL. 1 Semplificazione, con la quale il Professionista ha certificato l'ammontare del contributo concedibile ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. c) della O.C. 100/2020:

	RICHIESTA AL LORDO DI CASSA b	RICHIESTA AL NETTO DI CASSA c	AMMESSE ISTRUTTORIA d	NON AMMESSE ISTRUTTORIA e+c+d	AMMESSE AL LORDO DI CASSA f	AMMESSE CONVENZIONALE g = min [a,f]	NON AMMESSE CONVENZIONALE h = f-g	TOTALE ACCOLTO i = b-g	ASSICURAZIONE j	CONTRIBUTO k = g-j	IVA SE NON RECUPERABILE l = m-k	CONTRIBUTO INCLUSA IVA NON RECUPERABILE n = k + m	ANTICIPO DA RESTITUIRE o	ASSICURAZIONE IVA INCLUSA p	ACCOLTO DA RICHIESTA IVA INCLUSA q	ACCOLTO DA ISTRUTTORIA IVA INCLUSA r
<b>TOTALE OPERE</b>	€ 313.518,35	€ 313.518,35	€ 313.518,35	€ 0,00	€ 313.518,35	€ 307.466,95	€ 6.051,40	€ 6.051,40	€ 0,00	€ 307.466,95	€ 31.793,15	€ 339.258,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.656,54	€ 6.656,54
Occupazione suolo pubblico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indagini e prove 1	€ 8.703,75	€ 8.703,75	€ 8.703,75	€ 0,00	€ 8.703,75	€ 8.703,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.703,75 22%	€ 1.914,83	€ 10.618,58	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00
Indagini e prove 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indagini e prove 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Pronto intervento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Opere sulle strutture	€ 201.794,73	€ 201.794,73	€ 201.794,73	€ 0,00	€ 201.794,73	€ 201.794,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 201.794,73 10%	€ 20.179,47	€ 221.974,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finiture parti comuni	€ 18.844,62	€ 18.844,62	€ 18.844,62	€ 0,00	€ 18.844,62	€ 18.844,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.844,62 10%	€ 1.884,46	€ 20.729,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Finiture interne	€ 84.175,25	€ 84.175,25	€ 84.175,25	€ 0,00	€ 84.175,25	€ 78.123,85	€ 6.051,40	€ 6.051,40	€ 0,00	€ 78.123,85	€ 7.812,39	€ 85.936,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.656,54	€ 6.656,54
Demolizioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri fiscali Acquisto Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compilazione scheda AeDES 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compilazione scheda AeDES 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compilazione scheda AeDES 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetto Architettonico	€ 9.916,94	€ 9.444,70	€ 9.444,70	€ 0,00	€ 9.916,94	€ 9.916,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.916,94 22%	€ 2.181,73	€ 12.098,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetto Strutture	€ 9.916,94	€ 9.444,70	€ 9.444,70	€ 0,00	€ 9.916,94	€ 9.916,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.916,94 22%	€ 2.181,73	€ 12.098,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetto impianti elettrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetto impianti termici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progettazioni specialistiche 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progettazioni specialistiche 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sicurezza Progettazione	€ 3.221,51	€ 3.068,10	€ 3.068,10	€ 0,00	€ 3.221,51	€ 3.221,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.221,51 22%	€ 708,73	€ 3.930,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sicurezza Esecuzione	€ 7.401,98	€ 7.049,50	€ 7.049,50	€ 0,00	€ 7.401,98	€ 7.401,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.401,98 22%	€ 1.628,44	€ 9.030,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Direzione Lavori architettonici	€ 17.533,41	€ 16.698,49	€ 16.698,49	€ 0,00	€ 17.533,41	€ 17.533,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.533,41 22%	€ 3.857,35	€ 21.390,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Direzione Lavori strutturali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contabilità lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Collaudo	€ 3.748,61	€ 3.604,43	€ 3.604,43	€ 0,00	€ 3.748,61	€ 3.748,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.748,61 22%	€ 824,69	€ 4.573,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Certificazione energetica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Relazione geologica	€ 4.643,30	€ 4.552,25	€ 4.552,25	€ 0,00	€ 4.643,30	€ 4.643,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.643,30 22%	€ 1.021,53	€ 5.664,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre prestazioni specialistiche 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre prestazioni specialistiche 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre prestazioni specialistiche 3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 0%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI</b>	€ 56.382,69	€ 53.862,17	€ 53.862,17	€ 0,00	€ 56.382,69	€ 56.382,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.382,69	€ 12.404,20	€ 68.786,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 369.901,04	€ 367.380,52	€ 367.380,52	€ 0,00	€ 369.901,04	€ 363.849,64	€ 6.051,40	€ 6.051,40	€ 0,00	€ 363.849,64	€ 44.195,35	€ 408.044,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.656,54	€ 6.656,54
<b>CONVENZIONALE (a)</b>	€ 383.736,15															
Mibazio d'auto già applicato sulle opere	0,10%															

**DETTAGLIO COSTI E CONTRIBUTI PER UNITA' IMMOBILIARE**

UNITA' IMMOBILIARE	COMPL.	INT.	UNA	RICHIESTA P. COMUNI	RICHIESTA P. INTERNE	ISTRUTTORIA P. COMUNI	ISTRUTTORIA P. INTERNE	AMMESSO P. COMUNI	AMMESSO P. INTERNE	AMMESSO TOTALE	COSTO PARAMETRICO	CONTRIBUTO P. COMUNI	CONTRIBUTO P. INTERNE	IVA IVA CONTRIBUTO	ASSICURAZIONE IVA INCLUSA	CONTRIBUTO P. COMUNI IVA	CONTRIBUTO P. INTERNE IVA	ACCOLTO IVA INCLUSA
1	100%	100%	40%	€ 132.150,02	€ 28.352,53	€ 132.150,02	€ 36.925,63	€ 132.150,02	€ 36.925,63	€ 169.075,65	€ 177.480,45	€ 132.150,02	€ 36.925,63	€ 21.929,91	€ 0,00	€ 148.977,38	€ 40.818,19	€ 0,00
2	100%	100%	14%	€ 46.496,32	€ 17.248,33	€ 46.496,32	€ 22.000,68	€ 46.496,32	€ 22.000,68	€ 68.497,00	€ 62.448,69	€ 46.496,32	€ 15.949,28	€ 7.515,55	€ 0,00	€ 52.436,94	€ 17.544,23	€ 6.656,54
3	100%	100%	29%	€ 63.355,38	€ 15.520,69	€ 63.355,38	€ 22.724,91	€ 63.355,38	€ 22.724,91	€ 106.080,29	€ 111.947,85	€ 63.355,38	€ 22.724,91	€ 12.886,34	€ 0,00	€ 93.968,21	€ 24.997,43	€ 0,00
4	100%	100%	8%	€ 23.724,29	€ 1.978,23	€ 23.724,29	€ 2.524,01	€ 23.724,29	€ 2.524,01	€ 26.248,30	€ 31.862,25	€ 23.724,29	€ 2.524,01	€ 2.273,34	€ 0,00	€ 26.145,22	€ 2.776,43	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>			€ 285.725,79	€ 63.108,77	€ 369.901,04	€ 84.175,25	€ 285.725,79	€ 84.175,25	€ 369.901,04	€ 383.736,15	€ 285.725,79	€ 78.123,85	€ 44.195,34	€ 0,00	€ 322.108,74	€ 85.936,24	€ 6.656,54
				€ 348.834,56		€ 369.901,04		€ 369.901,04				€ 363.849,64				€ 408.044,98		

**1.6. CONCLUSIONI**

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l'istanza in oggetto e la relativa richiesta di contributo per la ricostruzione **AMMISSIBILE**.

L'importo del contributo concesso al netto del ribasso, certificato dal professionista ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. c) della O.C. 100/2020, è pari al Costo di € 408.044,99 (IVA inclusa se non recuperabile) come riportato nella tabella seguente:

<b>Importo concesso</b> IVA esclusa	<b>IVA sull'importo</b> <b>concesso</b>	<b>Importo concesso IVA</b> inclusa se non recuperabile
<b>€ 363.849,64</b>	<b>€ 44.195,35</b>	<b>€ 408.044,99</b>

<b>Assicurazione IVA inclusa</b> se non recuperabile	<b>Importo a carico del</b> <b>committente IVA inclusa</b> se non recuperabile	<b>Importo opere</b> <b>aggiuntive</b> (Art. 16 Ord. 80/2019)
<b>0,00 €</b>	<b>€ 6.656,54</b>	<b>0,00 €</b>

Rieti, 25/05/2023

L'Istruttore  
*f.to Silvia Martina*

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE									
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017 (DI PROSPERO MARIA LUCIA - LEONESSA via Gentile Brunori Bucarini 23 - FG: 96 MAP: 50 )									
RICHIEDENTE									
TIPO		Comunione			Interni separati: N				
NOME/DENOMINAZIONE		DI PROSPERO MARIA LUCIA			DPRMLC61T54E535V				
RAPPRESENTATO DA		se stesso							
C/O PROFESSIONISTA		ALOISI ALBERTO			LSALRT67L12B948I				
INDIRIZZO		LEONESSA via Gentile Brunori Bucarini 23							
IDENTIFICATIVI CATASTALI		FG: 96 MAP: 50							
DATI IMPRESA									
BANCA CONVENZIONATA		BANCA POPOLARE DI SPOLETO							
PEC ISTITUTO DI CREDITO		sisma2016@pec.bancodesio.it							
PROTOCOLLI FASCICOLO									
MUDE RICHIESTA		120570330000202772021							
CUP		C28I21000760008							
CIG		88349417F3			INTERVENTO		Miglioram		
MUDE SAL ZERO		NON EFFETTUATO							
MUDE I SAL		120570330000245592022			LIVELLO OPERATIVO		L3		
MUDE II SAL		120570330000270082022			PROTOCOLLO		7881 / 2021		
MUDE III SAL		NON EFFETTUATO							
MUDE SALDO		NON EFFETTUATO							
TABELLA A									
ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO									
UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	COSTO INTERVENTO	ASSICURAZIONE	ACCOLTO	CONTRIBUTO	
1	DI PROSPERO MARIA LUCIA	DPRMLC61T54E535V	50%	46%	€ 94.797,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 94.797,78	
1	DI PROSPERO PAOLINA	DPRPLN55H41E535E	50%	46%	€ 94.797,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 94.797,78	
2	DI PROSPERO MARIA LUCIA	DPRMLC61T54E535V	50%	16%	€ 38.308,84	€ 0,00	€ 3.328,27	€ 34.980,57	
2	DI PROSPERO PAOLINA	DPRPLN55H41E535E	50%	16%	€ 38.308,84	€ 0,00	€ 3.328,27	€ 34.980,57	
3	DI PROSPERO MARIA LUCIA	DPRMLC61T54E535V	40%	29%	€ 47.586,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.586,66	
3	DI PROSPERO PAOLINA	DPRPLN55H41E535E	40%	29%	€ 47.586,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.586,66	
3	DI PROSPERO MARIA	DPRMRA27D67E535V	20%	29%	€ 23.793,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.793,33	
4	DI PROSPERO MARIA LUCIA	DPRMLC61T54E535V	50%	8%	€ 14.760,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.760,82	
4	DI PROSPERO PAOLINA	DPRPLN55H41E535E	50%	8%	€ 14.760,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.760,82	
			<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>€ 414.701,53</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6.656,54</b>	<b>€ 408.044,99</b>	
TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)									
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO		PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE				
IMPORTO AMMESSO		€ 414.701,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 414.701,53				
QUOTA A CARICO TOTALE (*)		€ 6.656,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.656,54				
DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
DI CUI DA RIMBORSARE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO</b>		<b>€ 408.044,99</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 408.044,99</b>				
DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO									
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO				PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE	
PROVE 1 SA.G.EDIL SRL (SA.G.EDIL SRL)	IT45J0538773620000003204677				€ 7.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.320,00	
PROVE 2 IGR srl (IGR Srl)	IT80A0306921814100000004645				€ 3.298,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.298,58	
IMPR TECNICA EDILIZIA s.r.l. (TECNICA EDILIZIA)	IT48I0832703601000000005056				€ 328.639,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 328.639,52	
PROG ALOISI ALBERTO (ALOISI ALBERTO)	IT56J0344073660000000148700				€ 12.098,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.098,67	
STRUT ALOISI ALBERTO (ALOISI ALBERTO)	IT56J0344073660000000148700				€ 12.098,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.098,67	
SICP ALOISI ALBERTO (ALOISI ALBERTO)	IT56J0344073660000000148700				€ 3.930,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.930,25	
SICE ALOISI ALBERTO (ALOISI ALBERTO)	IT56J0344073660000000148700				€ 9.030,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.030,41	
DLAV ALOISI ALBERTO (ALOISI ALBERTO)	IT56J0344073660000000148700				€ 21.390,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.390,75	
COLL ANIBALLI ALESSANDRO (ANIBALLI ALESSANDRO)	IT96P053850320000000000742				€ 4.573,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.573,30	
GEOL ROSI MAURIZIO (ROSI MAURIZIO)	IT2800200838473000104936493				€ 5.664,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.664,84	
					<b>TOTALE</b>	<b>€ 408.044,99</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 408.044,99</b>
DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE									
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO				PRIVATI	ENTI PUBBLICI	ONLUS	TOTALE	
					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO		0%	50%	0%	50%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TABELLA A-BIS									
DETTAGLIO DEGLI ACCOLTI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO									
UI	PERSONA FISICA / GIURIDICA	CF / PIVA	UI%	US%	CONTRIBUTO	ACCOLTO	ASSICURAZIONE	COR	
1	DI PROSPERO MARIA LUCIA	DPRMLC61T54E535V	50%	46%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	
1	DI PROSPERO PAOLINA	DPRPLN55H41E535E	50%	46%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	
2	DI PROSPERO MARIA LUCIA	DPRMLC61T54E535V	50%	16%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	
2	DI PROSPERO PAOLINA	DPRPLN55H41E535E	50%	16%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	
3	DI PROSPERO MARIA LUCIA	DPRMLC61T54E535V	40%	29%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	
3	DI PROSPERO PAOLINA	DPRPLN55H41E535E	40%	29%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	
3	DI PROSPERO MARIA	DPRMRA27D67E535V	20%	29%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	
4	DI PROSPERO MARIA LUCIA	DPRMLC61T54E535V	50%	8%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	
4	DI PROSPERO PAOLINA	DPRPLN55H41E535E	50%	8%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	
			<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	
TABELLA B-BIS									
PAGAMENTI ANTICIPATI E DA DA SALDARE									
NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE	CONTO DEDICATO				ANTICIPATO	RESIDUO SAL-ZERO	RESIDUO SAL SUCC	TOTALE	
PROVE 1 SA.G.EDIL SRL (SA.G.EDIL SRL)	IT45J0538773620000003204677				€ 0,00	€ 7.320,00	€ 0,00	€ 7.320,00	
PROVE 2 IGR srl (IGR Srl)	IT80A0306921814100000004645				€ 0,00	€ 3.298,58	€ 0,00	€ 3.298,58	
IMPR TECNICA EDILIZIA s.r.l. (TECNICA EDILIZIA)	IT48I0832703601000000005056				€ 0,00	€ 0,00	€ 328.639,52	€ 328.639,52	
PROG ALOISI ALBERTO (ALOISI ALBERTO)	IT56J0344073660000000148700				€ 0,00	€ 9.678,94	€ 2.419,73	€ 12.098,67	
STRUT ALOISI ALBERTO (ALOISI ALBERTO)	IT56J0344073660000000148700				€ 0,00	€ 9.678,94	€ 2.419,73	€ 12.098,67	
SICP ALOISI ALBERTO (ALOISI ALBERTO)	IT56J0344073660000000148700				€ 0,00	€ 3.144,20	€ 786,05	€ 3.930,25	
SICE ALOISI ALBERTO (ALOISI ALBERTO)	IT56J0344073660000000148700				€ 0,00	€ 0,00	€ 9.030,41	€ 9.030,41	
DLAV ALOISI ALBERTO (ALOISI ALBERTO)	IT56J0344073660000000148700				€ 0,00	€ 0,00	€ 21.390,75	€ 21.390,75	
COLL ANIBALLI ALESSANDRO (ANIBALLI ALESSANDRO)	IT96P053850320000000000742				€ 0,00	€ 0,00	€ 4.573,30	€ 4.573,30	
GEOL ROSI MAURIZIO (ROSI MAURIZIO)	IT2800200838473000104936493				€ 0,00	€ 4.531,87	€ 1.132,97	€ 5.664,84	
					<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 37.652,52</b>	<b>€ 370.392,47</b>	<b>€ 408.044,99</b>

ALLEGATO 2 VARIANTE ID 7881